

6.2、分项报价明细表

项目编号：HZ20230204-0020

项目名称：中南大学湘雅公共卫生学院新大楼实验室安全与环保设备采购项目

 包号： 一 包名称：湘雅公共卫生学院新大楼实验室安全与环保设备采购

序号	货物名称		数量	单位	分项价格	总计
1	实验室台柜系统		1	套	3008240.40	3008240.40
2	细胞洁净室系统设备		1	套	1055562.24	1055562.24
3	P2 实验室系统设备		1	套	692438.40	692438.40
4	电化学检测平台系统设备		1	套	252438.60	252438.60
5	门禁系统设备		1	套	177865.00	177865.00
6	安全防护设备	洗眼器	25	套	555.00	13875.00
		紧急喷淋装置	18	套	3870.00	69660.00
	合计	大写： 伍佰贰拾柒万零柒拾玖元陆角肆分整				5270079.64

 投标人名称（盖单位章）：湖南正海现代实验室设备有限公司

 法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：张腾飞

 日期：2023年6月9日

通过我方自行勘察现场进行深化设计后，针对项目的采购需求列出详细报价清单如下：

标的名称	规格型号 (或项目特征 描述)	品牌	产地	数量	单位	金额(元)		备注	
						单价	小计		
1、实验室台柜系统						3008240.4			
1	实验台	L*750*850	正海现代	湖南长沙	195	米	2242.5	437287.5	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，标注空位式设计
2	中央实验台	L*1500*850	正海现代	湖南长沙	129	米	4485	578565	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，标注空位式设计
3	实验台	L*750*850	正海现代	湖南长沙	106	米	2581	273586	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，内凹满柜式设计
4	中央实验台	L*1500*850	正海现代	湖南长沙	124	米	5162	640088	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，内凹满柜式设计
5	仪器实验台	L*750*850	正海现代	湖南长沙	29	米	2242.5	65032.5	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，标注空位式设计
6	仪器实验台	L*900*850	正海现代	湖南长沙	49	米	2915	142835	全钢结构，12.7mm厚实心理化板台面，标注空位式设计
7	器皿储存设备	900*450*1800	正海现代	湖南长沙	6	个	2550	15300	全钢结构，上下对开门，门带玻璃视窗，柜内带PVC冲孔层板，底部带接水托盘

8	试剂储存设备	900*450*1800	正海现代	湖南长沙	3	个	2475	7425	全PP结构，上柜带视窗对开门，双层层板；下柜对开实掩门，柜门下部带条形透气孔，柜内单层层板；顶部预留排风口
9	储存设备	900*450*1800	正海现代	湖南长沙	1	个	2410	2410	全钢结构，上柜对开门，带视窗，带双层层板；下柜对开实掩门，带一层层板
10	吊装式储存设备	L*300/600*600	正海现代	湖南长沙	139	米	1335	185565	全钢结构，双面对开实掩门，柜内带一层层板
11	试剂架	L*300*500	正海现代	湖南长沙	53	米	450	23850	钢玻结构，单层玻璃层板，带护栏
12	试剂架	L*300*700	正海现代	湖南长沙	18	米	450	8100	钢玻结构，双层玻璃层板，带护栏
13	试剂架	L*300*2050	正海现代	湖南长沙	135	米	580	78300	钢玻结构，单层玻璃层板，带护栏；立柱加长加高，用于支撑吊柜
14	实验室专用PP中水盆	550*450*310	科恩	浙江绍兴	78	套	260	20280	PP材质，含下水配件，含连接管件
15	实验室专用PP大水盆	800*460*320	科恩	浙江绍兴	2	套	570	1140	PP材质，含下水配件，含连接管件
16	实验室专用三口水龙头	定制	科恩	浙江绍兴	77	套	345	26565	铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷内芯，含上水配件

17	实验室专用脚踏水龙头	定制	科恩	浙江绍兴	2	套	625	1250	铜质鹅颈式主体,防腐涂层,陶瓷内芯,含上水配件
18	PP单面滴水架	PP材质	科恩	浙江绍兴	7	个	350	2450	PP材质,滴水杆可拆装
19	电源盒及插座	10A单面	威斯堡	广东中山	422	套	60	25320	钢制电源盒;国标六孔插座;含插座电源线
20	电源盒及插座	10A双面	威斯堡	广东中山	304	套	85	25840	钢制电源盒;国标六孔插座;含插座电源线
21	实验凳	定制	正海现代	湖南长沙	575	套	165	94875	仿皮凳面,启动升降,五爪固定地脚
22	气瓶固定架	定制	正海现代	湖南长沙	17	个	60	1020	全钢材质
23	拖把池	定制	正海现代	湖南长沙	2	套	2000	4000	陶瓷材质,配套水龙头
24	给排水对接	φ25PPR 给水管, φ50PVC 排水管	正海现代	湖南长沙	69	套	298	20562	现场给排水水点未预埋到位,需要开槽、开孔对接水管并防水修复
25	电气对接	1.名称:电气配线 2.规格:ZRBV-6mm ² / 4mm ² /2.5mm ²	正海现代	湖南长沙	1	项	130632	130632	现场电线预埋未到位,需要开槽、开孔对接到试验台上并修复处理
26	不锈钢盖板	盖板宽度: 100mm	正海现代	湖南长沙	1	项	12580	12580	1、原地面开槽后,采用不锈钢板饰面 2.基层材料种类、规格:配套底卡 3.面层材料品种、规格、颜色:无指纹

27	冰箱插座对接	配套智能电表	正海现代	湖南长沙	49	套	918	44982	现场插座, 配套智能电表, 并与学校总系统对接
28	固定视窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 2. 门窗套展开宽度: 200mm 3. 门窗套材料品种、规格: 大芯板打底, 0.8厚304#拉丝不锈钢饰面 4. 窗台板材质、规格、颜色: 12mm白色人造石	正海现代	湖南长沙	10.8	m ²	400	4320	单层钢化玻璃 10mm
29	吊顶修复	原有吊顶增加隔断后, 吊顶需要修复	正海现代	湖南长沙	1	项	3300	3300	按标准工艺制作
30	阅片墙	可视规格: 白色 产品亮度: 0-5000CD/M 亮度均匀性: 90% 产品材质: 亚克力面板产品 类型: 观片灯 调光方式: 遥控调光 出线口位置: 标准右出最大功率: 30W 额定电压: DC15V	正海现代	湖南长沙	10	米	580	5800	按标准工艺制作

3 1	实验室配套门	1. 类型：高隔断配套，具体尺寸以现场实际为准 2. 材料品种、规格、颜色：90MM 铝合金边框，双面 5MM 钢化玻璃/单面 10 钢化玻璃 3. 五金配件：合页、门拉手等一切所需五金配件	正海现代	湖南长沙	11	套	1942	21362	按标准工艺制作
3 2	仪器室隔断	1. 隔断材料品种、规格：全铝框结构，中间加强龙骨，主龙骨 1.5MM 壁厚铝材，副龙骨 1.2MM 壁厚铝材，表面氧化/喷涂处理 2. 隔板材料品种、规格、颜色：单面 8MM 钢化磨砂玻	正海现代	湖南长沙	304.76	m ²	340	103618.4	按标准工艺制作
2、细胞洁净室系统设备					1055562.24				
1	基础改建及修复	1. 砌体材质：150mm 轻质砖墙及装饰层拆除，含门一起报废拆除 2. 门洞封堵	正海现代	湖南长沙	1	项	7460	7460	按标准工艺制作

2	卷材楼地面	1. 毛坯地面， 40mm 厚 1:3 水 泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚水 泥自流平 3. 面层材料品 种、规格、颜 色：2mmPVC 同 质透心卷材 4. 板材铺好 后，等待粘帖 剂凝固、然后 进行板缝焊接	LG	安徽 无锡	237	m ²	368	87216	按标准工艺 制作
3	彩钢板	1. 材料种类： 机制玻镁彩钢 板 2. 规格、颜色： S=5 公分，δ =0.426mm 白灰 3. 密封胶水： 中性瓷白 3. 配套铝型材	莱润	广东 佛山	691. 22	m ²	392	270958.24	按标准工艺 制作
4	白色乳胶漆	1. 基层类型： 混凝土墙面 2. 腻子种类： 成品腻子粉 3. 刮腻子遍 数：两遍 4. 油漆品种、 刷漆遍数：刷 抗碱度漆一 道、 刷乳胶漆一 道、喷乳胶漆 一道	华润		92.6	m ²	66	6111.6	按标准工艺 制作
5	不锈钢踢脚 线	1. 踢脚线高 度：50mm 2. 基层材料种 类、规格：配 套底卡 3. 面层材料品 种、规格、颜 色：拉丝黑钢	正海 现代	湖南 长沙	18	米	66	1188	按标准工艺 制作

6	墙面包管	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢骨架 2. 隔离层材料种类、规格：填充隔音棉 3. 基层材料种类、规格：埃特板 4. 防水层（综合考虑） 5. 面层材料品种、规格、颜色：石膏板	正海现代	湖南长沙	1	项	8250	8250	按标准工艺制作
7	成品钢制洁净门	1. 门代号及洞口尺寸：具体尺寸以现场为准 2. 框材质：环保镀锌板 1. 0mm 3. 材料品种、规格、颜色：环保镀锌板 1. 0mm，填充纸蜂窝；带双玻视窗 4. 五金配件：闭门器、门锁、门碰、胶条等一切所需五金配件	豪辉	苏州吴江	13	套	3760	48880	按标准工艺制作
8	成品洁净密封窗	1. 窗代号及洞口尺寸： L*1200 2. 双层 5mm 钢化玻璃成品窗 3. 五金配件：固配件等一切所需五金配件	豪辉	苏州吴江	14.4	m ²	736	10598.4	按标准工艺制作

9	通风净化管道送风设备	制冷量:14kw, 含室内送风口、阀门、风管等配件 含连接铜管、电线、控制线、及线管、内外机安装支架等 安装配件 与室内环境配套, 温湿度计及压差计	正海现代	湖南长沙	10	套	31900	319000	按标准工艺制作
10	通风净化管道排风设备	含风管及风机、风口等配件	正海现代	湖南长沙	10	套	14000	140000	按标准工艺制作
11	电气系统	室内灯具、电缆、插座、照明布线、控制线及配套线管	正海现代	湖南长沙	1	项	155900	155900	按标准工艺制作
3、P2 实验室系统设备					692438.4				
1	基础改建及修复	1. 砌体材质: 150mm 轻质砖墙及装饰层拆除, 含门一起 报废拆除 2. 门洞封堵	正海现代	湖南长沙	1	项	2750	2750	按标准工艺制作
2	卷材楼地面	1. 毛坯地面, 40mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 2. 1.5mm 厚水泥自流平 3. 面层材料品种、规格、颜色: 2mmPVC 同质透心卷材 4. 板材铺好后, 等待粘剂凝固、然后进行板缝焊接	LG	安徽无锡	105.6	m ²	368	38860.8	按标准工艺制作

3	彩钢板	1. 材料种类： 机制玻镁彩钢板 2. 规格、颜色： S=5 公分， δ =0.426mm 白灰 3. 密封胶水： 中性瓷白 3. 配套铝型材	莱润	广东 佛山	313. 9	m ²	392	123048.8	按标准工艺 制作
4	不锈钢传递窗	1. 规格： 600*600*600mm 2. 机械互锁	豪辉	苏州 吴江	4	个	4600	18400	按标准工艺 制作
5	成品钢制洁净门	1. 门代号及洞口尺寸：具体尺寸以现场为准 2. 框材质：环保镀锌板 1.0mm 3. 材料品种、规格、颜色：环保镀锌板 1.0mm，填充纸蜂窝；带双玻视窗 4. 五金配件：闭门器、门锁、门碰、胶条等一切所需五金配件	豪辉	苏州 吴江	8	套	3100	24800	按标准工艺 制作
6	成品洁净密封窗	1. 窗代号及洞口尺寸： L*1200 2. 双层 5mm 钢化玻璃成品窗 3. 五金配件：固配件等一切所需五金配件	豪辉	苏州 吴江	10.8	m ²	736	7948.8	按标准工艺 制作
7	洁净空气调节机组	制冷量：25.5kw，含室内高效送风口、阀门、风	正海现代	湖南 长沙	2	套	1530 00	306000	洁净空调品牌为雅士

		管及保温等配件 含连接铜管、 电线、控制线、 及线管、内外 机安装支架等 安装配件 与室内环境配 套，温湿度计 及压差计							
8	空调风管及 室内排风部 分	含风管及风 机、风口等配 件	正海 现代	湖南 长沙	2	套	6250 0	125000	按标准工艺 制作
9	电气系统	室内灯具、电 缆、插座、照 明布线、控制 线及配套线管	正海 现代	湖南 长沙	1	项	4563 0	45630	按标准工艺 制作
4、电化学检测平台系统设备							252438.6		
1	原有门拆除	玻璃门及门框 拆除 1500*2100mm	正海 现代	湖南 长沙	1	套	277	277	按标准工艺 制作
2	铝扣板拆除	原有铝扣板拆 除，剩余部分 交接处需要修 复	正海 现代	湖南 长沙	1	项	1500	1500	按标准工艺 制作
3	彩钢板	1. 材料种类： 机制玻镁彩钢 板 2. 规格、颜色： S=5 公分， δ =0.426mm 白灰 3. 密封胶水： 中性瓷白 3. 配套铝型材	莱润	广东 佛山	81	m ²	392	31752	按标准工艺 制作

4	成品钢制洁净门	1. 门代号及洞口尺寸：具体尺寸以现场为准 2. 框材质：环保镀锌板 1. 0mm 3. 材料品种、规格、颜色：环保镀锌板 1. 0mm，填充纸蜂窝；带双玻璃视窗 4. 五金配件：闭门器、门锁、门碰、胶条等一切所需五金配件	豪辉	苏州吴江	1	套	6360	6360	按标准工艺制作
5	不锈钢传递窗	1. 规格：600*600*600mm 2. 机械互锁	豪辉	苏州吴江	1	个	4600	4600	按标准工艺制作
6	成品洁净密封窗	1. 窗代号及洞口尺寸：L*1200 2. 双层 5mm 钢化玻璃成品窗 3. 五金配件：固配件等一切所需五金配件	豪辉	苏州吴江	3.6	m ²	736	2649.6	按标准工艺制作
7	洁净空气调节机组	制冷量：12.1kw，含室内高效送风口、阀门、风管及保温等配件 含连接铜管、电线、控制线、及线管、内外机安装支架等 安装配件与室内环境配套，温湿度计	正海现代	湖南长沙	1	套	140300	140300	洁净空调品牌为雅士

		及压差计							
8	空调风管及室内排风部分	含风管及风机、风口等配件	正海现代	湖南长沙	1	套	46500	46500	按标准工艺制作
9	电气系统	室内灯具、电缆、插座、照明布线、控制线及配套线管	正海现代	湖南长沙	1	项	18500	18500	按标准工艺制作
5、门禁系统设备					177865				
1	门禁一体机系统	1、采用 32 位或优于 32 位高速处理器，性能强劲，速度更快；支持脱机运行，单机操作管理设定，可查询刷卡记录 2、自带 128*64（±5%）点阵 STN 显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号	海康威视	浙江杭州	84	套	576	48384	支持刷卡、刷卡+密码、开门按钮等多种开门方式

2	磁力锁	1、锁体主体颜色为：氧化银或其他颜色。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；	海康威视	浙江杭州	84	把	147	12348	断电开锁，满足消防要求
3	分支交换机	标准配置	海康威视	浙江杭州	4	台	851	3404	按标准工艺制作
4	机房交换机	标准配置	海康威视	浙江杭州	1	台	1428	1428	按标准工艺制作
5	磁力锁支架	标准配置	海康威视	浙江杭州	84	只	82	6888	按标准工艺制作
6	安装辅材	配套控制线、线管等配件，人工费	正海现代	湖南长沙	1	项	105413	105413	按标准工艺制作
6、安全防护设备					83535				
1	洗眼器	单口结构	科恩	浙江绍兴	25	套	555	13875	桌上型洗眼器
2	紧急喷淋装置	不锈钢材质	科恩	浙江绍兴	18	套	3870	69660	立式款
投标报价（元）： 伍佰贰拾柒万零柒拾玖元陆角肆分整								5270079.64	

 投标人名称（盖单位章）：湖南正海现代实验室设备有限公司

 法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：张腾飞

 日期：2023年6月9日