

## 2、分项报价明细表

采购代理编号： HNXXZG2021-1627

项目名称： 中南大学化学化工学院排气设备采购项目

包号： 一 包名称： 中南大学化学化工学院排气设备采购

分项目名称 (标的名称/条目号/品目名称)	规格型号 (或项目特征描述)	品牌	产地	数量	单位	金额(元)		备注
						单价	小计	
一 设备部分								
1 全钢通风柜	1500x850x2350	典实	广东广州	8	台	15500	124000	/
2 离心风机	BLF4-72	科众	广东肇庆	26	台	21500	559000	/
3 风机基础	1600x1600x300	圣佳	湖南长沙	26	个	600	15600	/
4 风机防雨帽	8#	科众	广东肇庆	26	台	550	14300	/
5 风机软连接	8#	科众	广东肇庆	26	个	550	14300	/
6 进风口变径	700x700/DN700	科众	广东肇庆	26	个	550	14300	/
7 风机减震弹簧	AFC60	科众	广东肇庆	168	个	80	13440	/
8 有机废气处理设备	2000x1700x1200	圣佳	湖南长沙	26	台	17500	455000	/
9 有机废气处理设备基础		圣佳	湖南长沙	26	个	600	15600	/
10 变频控制系统	500x350x700	圣佳	湖南长沙	26	套	19500	507000	/
11 静压传感器	0-1500Pa	圣佳	湖南长沙	26	个	2000	52000	/

12	电动风阀	DN315	圣佳	湖南长沙	40	个	450	18000	/
13	通风柜 VAV 变风量系统	DN315	惠勤	广东广州	8	套	15000	120000	/
14	通风柜 VAV 自动门系统	DN315	惠勤	广东广州	8	套	8000	64000	/
15	防火阀	500x320	圣佳	湖南长沙	30	个	450	13500	/
二	安装部分								
16	塑料风管	$\delta = 8\text{mm}$	圣佳	湖南长沙	260	平方	330	85800	/
17	塑料风管	DN600	圣佳	湖南长沙	40	米	100	4000	/
18	风管弯头	DN600	圣佳	湖南长沙	24	个	100	2400	/
19	喷淋塔给水管	DN25	联塑	广东广州	200	米	8	1600	/
20	喷淋塔排水管	DN50	联塑	广东广州	150	米	30	4500	/
21	截止阀	DN25	联塑	广东广州	10	个	85	850	/
22	动力电缆	YJV-5*10mm <sup>2</sup>	西湖	湖南长沙	1950	米	34	66300	/
23	动力电缆	YJV-4*6mm <sup>2</sup>	西湖	湖南长沙	200	米	30	6000	/
24	动力电缆	YJV-4*2.5mm <sup>2</sup>	西湖	湖南长沙	200	米	20	4000	/
25	插座电线	BVR3x4mm <sup>2</sup>	西湖	湖南长沙	650	米	12	7800	/
26	钢制线管	DN32	圣佳	湖南长沙	800	米	9	7200	/
27	控制电缆	RVVP-3x1.0	西湖	湖南长沙	200	米	8	1600	/
28	控制电缆	RVVP-2x1.0	西湖	湖南长沙	10500	米	2	21000	/
29	塑料线管	DN25	联塑	广东广州	1000	米	7	7000	/
30	玻纹软管	DN25	联塑	广东广州	500	米	9	4500	/
31	弱电桥架	300x100	圣佳	湖南长沙	100	米	95	9500	/

32	桥架支架	300x100x200	圣佳	湖南长沙	50	个	90	4500	/
33	塑料风管	δ=8mm	圣佳	湖南长沙	500	平方	330	165000	/
34	塑料风管	DN315	圣佳	湖南长沙	120	米	70	8400	/
35	风管弯头	DN315	圣佳	湖南长沙	80	个	50	4000	/
36	风管支架	L40角铁	圣佳	湖南长沙	250	副	60	15000	/
37	风机接地	L40角铁	圣佳	湖南长沙	26	套	100	2600	/
38	控制面板		圣佳	湖南长沙	30	套	250	7500	/
39	给排水对接		圣佳	湖南长沙	30	套	150	4500	/
40	安装辅材		圣佳	湖南长沙	1	项	2000	2000	/
41	设备调试		圣佳	湖南长沙	36	套	200	7200	/
42	楼顶控制柜改造		圣佳	湖南长沙	26	套	200	5200	/
43	室内脚手架		圣佳	湖南长沙	1	项	3000	3000	/
44	设备运输及二次搬运		圣佳	湖南长沙	1	项	2000	2000	/
45	设备吊装		圣佳	湖南长沙	1	项	1350	1350	/
46	室内成品保护		圣佳	湖南长沙	60	房间	50	3000	/
47	风管漏光测试		圣佳	湖南长沙	26	套	100	2600	/
48	控制线改造		圣佳	湖南长沙	40	套	150	6000	/
49	楼面承重检测		圣佳	湖南长沙	1480	平方	2	2960	/
50	通风柜安装		圣佳	湖南长沙	25	台	300	7500	/
投标报价(元): 贰佰肆拾捌万捌仟肆佰元整								2488400.00	