

标的名称		规格型号 (或项目特征描述)	品牌	产地	数量	单位	金额(元)		备注
							单价	小计	
4.1	气源控制面板	R系列PSD1200LA-DGG, 中等流量半自动切换面板, 不锈钢材质, CV1.0, 左右可拓展气瓶安装 (1) 减压器母体材质为不锈钢316L; (2) 最大输入压力3000Psi, 输出压力0-150Psi可调; (3) 减压器及管路过耐压及泄漏测试; (4) 减压器氦气检测泄露率: 1.1x10 ⁻⁸ atm.cc/sec He; (5) 配置不锈钢进气膜片阀2个。排空膜片阀2个	上海敦阳	上海	5	套	15900.00	79500.00	
4.2	汇流管410-FNT4-TF8	左右两侧各延申2个节点, 每个节点由膜片阀控制, 共四瓶供气	上海敦阳	上海	1	套	5574.00	5574.00	含安装调试费用
4.3	汇流管R-210-FNT4-TF8	右侧延申2个节点, 共三瓶供气	上海敦阳	上海	4	套	4590.00	18360.00	含安装调试费用
4.4	高压软管	长度一米	上海敦阳	上海	16	根	295.00	4720.00	含安装调试费用
4.5	钢瓶接头G5/8-RH	G5/8-RH, 不锈钢材质	上海敦阳	上海	16	个	197.00	3152.00	含安装调试费用
4.6	球阀BV-1	气源控制球阀 1英寸, 不锈钢材质, 耐压1000psi, BV12-1	上海敦阳	上海	6	个	2295.00	13770.00	含安装调试费用
4.7	球阀BV12-TF8	楼层控制球阀BV12-TF8	上海敦阳	上海	24	个	786.00	18864.00	含安装调试费用
4.8	压力表-2.5M	G20L-2.5M不锈钢材质, 压力表2.5级。量程1.6Mpa, 楼层压力显示	上海敦阳	上海	24	个	344.00	8256.00	含安装调试费用
4.9	压力表底座转接头RUT-1-1/4	RUT-1-1/4	上海敦阳	上海	24	个	426.00	10224.00	含安装调试费用
4.10	316 不锈钢管道OD-1	(1)规格尺寸1" SS316L BA管, RA≤0.6um; (2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接; (3)管道进行强度、密封性、清洁度测试; 外径25.4mm	上海敦阳	上海	440	米	275.00	121000.00	含焊接安装, 人工, 保压测试
4.11	316 不锈钢管道OD-1/2	(1)规格尺寸1/2" SS316L BA管, RA≤0.6um; (2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接; (3)管道进行强度、密封性、清洁度测试; 外径12.7mm	上海敦阳	上海	2200	米	147.00	323400.00	含焊接安装, 人工, 保压测试
4.12	316 不锈钢管道OD-1/4	(1)规格尺寸1/4" SS316L BA管, RA≤0.6um; (2)管道全部采用氩气全自动轨道焊接; (3)管道进行强度、密封性、清洁度测试; 外径6.35mm	上海敦阳	上海	1900	米	87.00	165300.00	含焊接安装, 人工, 保压测试
4.13	弯头FU-1	FU-1	上海敦阳	上海	24	个	262.00	6288.00	含安装调试费用
4.14	变径三通RUT-1-1/2-1/2	RUT-1-1/2-1/2	上海敦阳	上海	18	个	345.00	6210.00	含安装调试费用

标的名称	规格型号 (或项目特征描述)	品牌	产地	数量	单位	金额(元)		备注	
						单价	小计		
4.15	三通接头UT-1/2-1/2	UT-1/2-1/2	上海敦阳	上海	33	个	246.00	8118.00	含安装调试费用
4.16	变径三通RUT-1/2-1/4-1/4	RUT-1/2-1/4-1/4	上海敦阳	上海	269	个	230.00	61870.00	含安装调试费用
4.17	变径直通RU-1/2-1/4	RU-1/2-1/4	上海敦阳	上海	47	个	148.00	6956.00	含安装调试费用
4.18	减压阀(器) R11BB-FHG	1、R11BB-FHG (1) 减压器膜片材质为不锈钢316L; (2) 最大输入压力500Psi, 输出压力0-125Psi可调; (3) 减压器及管路经耐压及泄漏测试; (4) 减压器氦气检测泄露率: 1.1x10 ⁻⁸ atm. cc/sec He; (5) 配置不锈钢低压表, 压力表量程1.6Mpa	上海敦阳	上海	316	个	1230.00	388680.00	含安装调试费用
4.19	球阀BV12-1/4	BV12-1/4	上海敦阳	上海	632	个	327.00	206664.00	含安装调试费用
4.20	终端转换接头1/4NPT外螺纹接头	1/4-待定	上海敦阳	上海	316	个	74.00	23384.00	含安装调试费用
4.21	减压阀(器) 底板SS304	1、材质: 不锈钢; 规格: 130*155mm	上海敦阳	上海	316	个	82.00	25912.00	含安装调试费用
4.22	铝合金管夹管码	1、材质: 铝合金	上海敦阳	上海	4540	个	25.00	113500.00	含安装调试费用
4.23	氧浓度检测装置	含主机	深圳索富通	深圳	3	套	6885.00	20655.00	含安装调试费用